

2.2 ESEGUIRE GLI SCAVI SEGUENDO LE NORME DI SICUREZZA



- (07) **NO** – Lo scavo con pareti verticali è contrario alle norme di sicurezza e potenzialmente dannoso per il ferro.



- (08) **NO** – Infatti il terreno è franato sull' armatura a seguito dello scavo troppo ripido.



- (09) **SI** - Lo scavo è stato eseguito correttamente , protetto con teli di polietilene, provvisto di parapetti a debita distanza dal ciglio ; nel getto del magrone sono stati inseriti mezzi tubi di PVC per realizzare canalette di scolo per convogliare le acque al pozzo con pompa e tenere il piano del magrone (e quindi del ferro) sempre asciutto.