

## 2.6 STAFFARE MAGGIORMENTE I PILASTRI ALLE ESTREMITÀ



- (19) **SI** – Il passo delle staffe dei pilastri va raffittito in corrispondenza del solaio e di un tratto di circa 60 cm sia sotto che sopra solaio che alla base pilastro (indicativamente St  $\phi 8/7,5''$  alle estremità, e St  $\phi 8/15''$  in mezzeria; vedere singole tavole) : il raffittimento delle staffe nella zona del nodo travi-pilastri e il gancio antisismico sono fondamentali , come si è visto all'Aquila ....