



(45) **NO** – Muratura eseguita praticamente senza giunti verticali di malta



(46) **SI** – Muratura eseguita correttamente, con giunti verticali di malta PIENI; analogamente pieni devono essere i giunti orizzontali .